

Remont wybranych pomieszczeń w
budynku przy ul. Długiej 18/20

PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Marcin Stefański
SWK/0047/WBKb/15
SWK/0228/WBM/15

DATA OPRACOWANIA:

17.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DYREKTOR
Warszawskiego Centrum
Sportu Młodzieżowego
„Agrykola”
mgr Mirosław Robak

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		PARTER - Pokoje 10,11,12,14, korytarz wspólny, hol windy			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE, PARTER			
1 d.1.1	KNP 01 0102-01.01 analogia	Ręczne przenoszenie wyposażenia pomieszczenia o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	m3		
		Pokoje: 10,11,12,14 Pokój nr 10 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 3 łóżka pojedyncze, 3 stoliki nocne, lustro, TV] $(0,6 * 0,8 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 3 * (2 * 0,91 * 0,7) + 3 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$	m3	5,778	
		Pokój nr 11 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, fotel, TV] $(0,6 * 0,8 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,9 * 0,6 * 1) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$	m3	4,919	
		Pokój nr 12 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, lustro z wieszakami, fotel, TV] $(0,6 * 1,2 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,70 * 2) + (0,9 * 0,6 * 1) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$	m3	5,427	
		Pokój nr 14 [Biurko, 3 krzesła, 3 łóżka pojedyncze, 3 stoliki nocne, lustro, 2 TV] $(0,6 * 0,7 * 0,9) + 3 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 3 * (2 * 0,91 * 0,7) + 3 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + 2 * (0,95 * 0,52 * 0,07)$	m3	4,968	
				RAZEM	21,092
2 d.1.1	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		Pokój nr 10 [3 Kinkiety; Lampa Sufitowa] 4	szt.	4,000	
		Pokój nr 11 [3 Kinkiety; Lampa Sufitowa] 4	szt.	4,000	
		Pokój nr 12 [2 Kinkiety; Lampa Sufitowa] 3	szt.	3,000	
		Pokój nr 14 [4 Kinkiety; 2 x Lampa Sufitowa] 6	szt.	6,000	
				RAZEM	17,000
3 d.1.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		Pokój nr 10 $1,15 * 1,80 + 0,9 * 2,0 * 2 + 0,85 * 2,00 * 2$	m2	9,070	
		Pokój nr 11 $1,15 * 1,8 + 0,9 * 2,0 * 2$	m2	5,670	
		Pokój nr 12 $1,15 * 1,8 + 0,9 * 2,0 * 2$	m2	5,670	
		Pokój nr 14 $1,15 * 1,8 * 3 + 1 * 2 * 2 * 2$	m2	14,210	
		Łazienki w obrębie korytarza pok. 11 i 12 $2 * 0,9 + 2 * 0,7$	m2	3,200	
				RAZEM	37,820
4 d.1.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Powierzchnia zabezpieczenia na parterze 117,20	m2	117,200	
1.2		ROBOTY BUDOWLANE, PARTER		RAZEM	117,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5 d.1.2	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01 wycena indywidualna	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny Krotność = 5	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.2	KNR AT-13 0105-05 wycena indywidualna	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły - - zakrycia instalacji elektrycznych/teletechnicznych - monitoring korytarzy pokojowych	m		
		Kabel monitoringu prowadzony na styku sufitu i ściany 8,45	m	8,450	
				RAZEM	8,450
7 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
8 d.1.2	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania farbą na zacieki	m2		
		poz.7	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
9 d.1.2	KNP 01 0112- 01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego	m3		
		Korytarz [Kabel monitoringu] poz.6 * 0,05 * 0,05	m3	0,021	
				RAZEM	0,021
10 d.1.2	KNR 4-01 0108-13	Załadowanie gruzu do kontenera lub inne środki transportowe.	m3		
		poz.9	m3	0,021	
				RAZEM	0,021
11 d.1.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		0,1 * poz.14	m2	11,720	
				RAZEM	11,720
12 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		0,15 * poz.15	m2	56,868	
				RAZEM	56,868
13 d.1.2	KNNR 2 0904 -03	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.14 + poz.15	m2	496,322	
				RAZEM	496,322
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity / BiaŁE	m2		
		117,20	m2	117,200	
				RAZEM	117,200
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany / SZARE	m2		
		423,79	m2	423,790	
		- otwory drzwiowe i okna - poz.3	m2	-37,820	
		- zabudowa kuchenna - 1,83 * 2,26 - 2 * 0,6 * 2,26	m2	-6,848	
				RAZEM	379,122
16 d.1.2	KNR 2-02 0617-12 analogia	Wykończenie masą akrylową (przy oknach i drzwiach)	m		
		$(2 * 1,15 + 2 * 1,75) * 7 + ((0,9 + 2,0 * 2) * 2) * 4 + ((1 + 2 * 2) * 2) * 3$	m	109,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		PRACE NAPRAWCZE PĘKNIĘCIA, PARTER		RAZEM	109,800
17 d.1.3	KNR AT-27 0105-02 analogia	Naprawa pęknięć w ścianach	m		
		Pokój nr 11 [Rysa pionowa przy oknie] 1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" / "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.17 * 0,1	m2	0,180	
				RAZEM	0,180
1.4		PRACE MONTAŻOWE, PARTER		RAZEM	0,180
19 d.1.4	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, kinkiety	szt.		
		poz.2	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
2		1 PIĘTRO - Pokoje 15, 16, 17, 18, korytarz wewnętrzny i hol windy			
2.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE i DEMONTAŻOWE, 1 PIĘTRO			
20 d.2.1	KNP 01 0102- 01.01 analogia	Ręczne przenoszenie wyposażenia pomieszczenia o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	m3		
		Pokoje: 15,16,17,18 Pokój nr 15 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, lustro, TV] $(0,6 * 1,0 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,60 * 1,7) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$	m3	4,639	
		Pokój nr 16 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, fotel, TV] $(0,6 * 1,2 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,9 * 0,6 * 1) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$	m3	5,399	
		Pokój nr 17 [Szafa wnękowa, Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, lustro z wieszakami, fotel, TV, Stolik] $0 + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,70 * 2) + (0,9 * 0,6 * 1) + (0,95 * 0,52 * 0,07) + (0,8 * 0,4 * 0,4)$	m3	4,115	
		Pokój nr 18 [Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, lustro, TV, Stolik] $(0,6 * 1,2 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,70 * 2) + (0,9 * 0,6 * 1) + (0,95 * 0,52 * 0,07) + (0,8 * 0,4 * 0,4)$	m3	5,555	
				RAZEM	19,708
21 d.2.1	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		Pokój nr 15 [2 Kinkiety; Lampa Sufitowa] 3	szt.	3,000	
		Pokój nr 16 [2 Kinkiety; Lampa Sufitowa] 3	szt.	3,000	
		Pokój nr 17 [2 Kinkiety; Lampa Sufitowa] 3	szt.	3,000	
		Pokój nr 14 [Lampa Sufitowa] 1	szt.	1,000	
				RAZEM	10,000
22 d.2.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		Pokój nr 15			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,15 * 2,35) + (0,8 * 2) + (0,9 * 2) * 2$ Pokój nr 16	m2	7,903	
		$2 * (1,15 * 2,35) + 2 * (0,9 * 2) + (0,8 * 2)$ Pokój nr 17	m2	10,605	
		$(1,15 * 2,35) + 2 * (0,9 * 2) + (0,8 * 2)$ Pokój nr 18	m2	7,903	
		$2 * (1,15 * 2,35) + 2 * (0,9 * 2) + (0,8 * 2)$ Hol windy i korytarz	m2	10,605	
		$3 * (0,9 * 2) + (0,8 * 2)$	m2	7,000	
				RAZEM	44,016
23 d.2.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Powierzchnia zabezpieczenia na piętrze 104,77	m2	104,770	
				RAZEM	104,770
2.2		ROBOTY BUDOWLANE, 1 PIĘTRO			
24 d.2.2	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01 wycena indywidualna	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny Krotność = 5	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2.2	KNR AT-13 0105-05 analogia	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły - - zakrycia instalacji elektrycznych/teletechnicznych - monitoring korytarzy pokojowych oraz punktów dostępowych wifi	m		
		Kabel monitoringu i do punktu dostępowego prowadzony na styku sufitu i ściany 5,41 + 12,09	m	17,500	
				RAZEM	17,500
26 d.2.2	KNP 01 0112- 01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego	m3		
		Korytarz [Kabel monitoringu] i punktu dostępowego [WIFI] poz.25 * 0,05 * 0,05 + poz.7 * 0,01	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
27 d.2.2	KNR 4-01 0108-13	Ładowanie gruzu do kontenera lub inne środki transportowe.	m3		
		poz.26	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
28 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		0,10 * poz.31	m2	10,477	
				RAZEM	10,477
29 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		0,80 * poz.32	m2	311,463	
				RAZEM	311,463
30 d.2.2	KNNR 2 0904 -03	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.31 + poz.32	m2	494,099	
				RAZEM	494,099
31 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity / BiAŁE	m2		
		104,77	m2	104,770	
				RAZEM	104,770
32 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany / SZARE	m2		
		441,22	m2	441,220	
		- otwory drzwiowe i okna			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		- poz.22	m2	-44,016	
		- zabudowa kuchenna	m2	-7,875	
		- (2,3 + 2 * 0,6) * 2,25			
				RAZEM	389,329
33 d.2.2	KNR 2-02 0617-12 analogia	Wykończenie masą akrylową (przy oknach i drzwiach)	m		
		5 * (1,15 + 2 * 2,35) + 4 * (0,8 + 2 * 2) + 8 * (0,9 + 2 * 2) + 2 * (0,9 + 2 * 2)	m	97,450	
				RAZEM	97,450
2.3		PRACE NAPRAWCZE PĘKNIĘCIA, 1 PIĘTRO			
34 d.2.3	KNR AT-27 0105-02 wycena indywidualna	Naprawa pęknięć w ścianach	m		
		Korytarz [Rysa na ścianie naprzeciwko kuchni] 2,25	m	2,250	
				RAZEM	2,250
35 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" / "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.34 * 0,1	m2	0,225	
				RAZEM	0,225
2.4		PRACE MONTAŻOWE, 1 PIĘTRO			
36 d.2.4	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, kinkiety	szt.		
		poz.21	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3		3 PIĘTRO - Pokoje: 1, Pralnia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kuchnia/Swietlica, Korytarz			
3.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE, 3 PIĘTRO			
37 d.3.1	KNP 01 0102- 01.01 analogia	Ręczne przenoszenie wyposażenia pomieszczenia o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 2	m3		
		Pokoje: 1, Pralnia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kuchnia/Swietlica, Korytarz			
		Pokój nr 1 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, lustro, TV] (0,6 * 0,8 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)	m3	4,390	
		Pralnia [Podstawowo wyposażenie stałe] 0	m3	0,000	
		Pokój nr 3 [Szafa, 2 x Biurko, 4 krzesła, 4 łóżka pojedyncze, 4 stoliki nocne, lustro, TV] (0,6 * 1,0 * 2) + 2 * (0,6 * 0,7 * 0,9) + 4 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 4 * (2 * 0,91 * 0,7) + 4 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)	m3	8,014	
		Pokój nr 4 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 1 łóżko pojedyncze, 2 stoliki nocne, lustro, TV] (0,6 * 1,0 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 1 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)	m3	3,356	
		Pokój nr 5 [Szafa, Biurko, 3 krzesła, 3 łóżka pojedyncze, 3 stoliki nocne, lustro, TV] (0,6 * 1,0 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 3 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 3 * (2 * 0,91 * 0,7) + 3 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)	m3	6,133	
		Pokój nr 6 [Szafa, Biurko, 2 krzesła, 2 łóżka pojedyncze, 2 stoliki nocne, lustro, TV] (0,6 * 1,0 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 2 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 2 * (2 * 0,91 * 0,7) + 2 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)	m3	4,630	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pokój nr 7 [Szafa, 2 x Biurko, 3 krzesła, 4 łóżka pojedyncze, 4 stoliki nocne, lustro, TV] $(0,6 * 1,0 * 2) + 2 * (0,6 * 0,7 * 0,9) + 3 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 4 * (2 * 0,91 * 0,7) + 4 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$ Pokój nr 8 [Szafa, Biurko, 3 krzesła, 3 łóżka pojedyncze, 3 stoliki nocne, lustro, TV] $(0,6 * 1,0 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 3 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 3 * (2 * 0,91 * 0,7) + 3 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$ Pokój nr 9 [Szafa, Biurko, 3 krzesła, 3 łóżka pojedyncze, 3 stoliki nocne, lustro, TV] $(0,6 * 1,1 * 2) + (0,6 * 0,7 * 0,9) + 3 * (0,48 * 0,48 * 0,5) + 3 * (2 * 0,91 * 0,7) + 3 * (0,5 * 0,57 * 0,4) + (0,02 * 0,45 * 1,20) + (0,95 * 0,52 * 0,07)$	m3	7,899	
			m3	6,133	
			m3	6,253	
				RAZEM	46,808
38 d.3.1	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		Pokój nr 01 [2xLampa Sufitowa + 2xKinkiety] 2 + 2	szt.	4,000	
		Pralnia 1	szt.	1,000	
		Pokój nr 03 [2xLampa Sufitowa + 4xKinkiety + 3xKinkiet Łazienka] 2 + 4 + 3	szt.	9,000	
		Pokój nr 04 [1xLampa Sufitowa + 1xKinkiety] 1 + 1	szt.	2,000	
		Pokój nr 05 [2xLampa Sufitowa + 3xKinkiety + 1xKinkiet Łazienka] 2 + 3 + 1	szt.	6,000	
		Pokój nr 06 [1xLampa Sufitowa + 2xKinkiety] 1 + 2	szt.	3,000	
		Pokój nr 07 [2xLampa Sufitowa + 4xKinkiety + 2xKinkiet Łazienka] 2 + 4 + 2	szt.	8,000	
		Pokój nr 08 [1xLampa Sufitowa + 3xKinkiety] 1 + 3	szt.	4,000	
		Pokój nr 09 [3xLampa Sufitowa + 2xKinkiety + 1xKinkiet Łazienka] 3 + 2 + 1	szt.	6,000	
				RAZEM	43,000
39 d.3.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		Pokój od 01-09 $2 * 1,0 * 2,0 * 9 + 1 * 2$	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
40 d.3.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		280,80	m2	280,800	
				RAZEM	280,800
41 d.3.1	KNP 06 0217- 07.01	Demontaż misek ustępowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.3.1	KNR 0-35 0123-02 analiza indywidualna	Demontaż kabin natryskowych do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8,000	
3.2		ROZBIÓRKI, 3 PIĘTRO		RAZEM	8,000
43 d.3.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		Łazienka, pokój nr 01 4,55	m2	4,550	
		Łazienka, pokój nr 03 3,81	m2	3,810	
		Łazienka, pokój nr 04 2,88	m2	2,880	
		Łazienka, pokój nr 05 4,34	m2	4,340	
		Łazienka, pokój nr 06 2,53	m2	2,530	
		Łazienka, pokój nr 07 3,31	m2	3,310	
		Łazienka, pokój nr 08 3,65	m2	3,650	
		Łazienka, pokój nr 09 2,43	m2	2,430	
				RAZEM	27,500
44 d.3.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - Demontaż warstw podłogi składających się z płyt pilśniowych lub OSB Krotność = 2 poz.43	m2		
			m2	27,500	
				RAZEM	27,500
45 d.3.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - Skucie posadzek poz.43 * 0,1	m3		
			m3	2,750	
				RAZEM	2,750
46 d.3.2	KNP 01 0112- 01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego poz.43 * 0,025 + poz.44 * 0,05 + poz.45	m3		
			m3	4,813	
				RAZEM	4,813
47 d.3.2	KNR 4-01 0108-13 wycena indywidualna	Załadowanie gruzu do kontenera lub inne środki transportowe. poz.46	m3		
			m3	4,813	
				RAZEM	4,813
3.3		ROBOTY BUDOWLANE, 3 PIĘTRO		RAZEM	4,813
48 d.3.3	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej nałożone "na sucho" z wywinieciem poz.43 * 1,05	m2		
			m2	28,875	
				RAZEM	28,875
49 d.3.3	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome poz.43	m2		
			m2	27,500	
				RAZEM	27,500
50 d.3.3	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro poz.49	m2		
			m2	27,500	
				RAZEM	27,500
51 d.3.3	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 3 poz.50	m2		
			m2	27,500	
				RAZEM	27,500
52 d.3.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej przy użyciu, np. kleju i izolacja do płytek ściennych 2w1 SikaBond T-8 Sika poz.51	m2		
			m2	27,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3.3	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2	RAZEM	27,500
		poz.43	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
54 d.3.3	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01 wycena indywidualna	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny Krotność = 6	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.3.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		0 * poz.58	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
56 d.3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		Pokój + Łazienka nr 01 0 * (77,21 + 5,32)	m2	0,000	
		Pralnia 0,1 * (9,66)	m2	0,966	
		Pokój + Łazienka nr 03 0,1 * (27,50 + 4,61)	m2	3,211	
		Pokój + Łazienka nr 04 0,1 * (12,51 + 4,99)	m2	1,750	
		Pokój + Łazienka nr 05 0,70 * (30,35 + 5,20)	m2	24,885	
		Pokój + Łazienka nr 06 0,10 * (20,62 + 4,12)	m2	2,474	
		Pokój + Łazienka nr 07 0,25 * (31,73 + 3,93)	m2	8,915	
		Pokój + Łazienka nr 08 0,1 * (20,48 + 6,07)	m2	2,655	
		Pokój + Łazienka nr 09 0,20 * (26,80 + 2,96)	m2	5,952	
		Świetlica + Kuchnia 0,55 * (63,61)	m2	34,986	
		Korytarz 0,15 * (38,12)	m2	5,718	
				RAZEM	91,512
57 d.3.3	KNNR 2 0904 -03	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie	m2		
		poz.58 + poz.59	m2	1 319,086	
				RAZEM	1 319,086
58 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity białe	m2		
		Pokój + Łazienka nr 01 77,21 + 5,32	m2	82,530	
		Pralnia 9,66	m2	9,660	
		Pokój + Łazienka nr 03 27,50 + 4,61	m2	32,110	
		Pokój + Łazienka nr 04 12,51 + 4,99	m2	17,500	
		Pokój + Łazienka nr 05 30,35 + 5,20	m2	35,550	
		Pokój + Łazienka nr 06 20,62 + 4,12	m2	24,740	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pokój + Łazienka nr 07 31,73 + 3,93	m2	35,660	
		Pokój + Łazienka nr 08 20,48 + 6,07	m2	26,550	
		Pokój + Łazienka nr 09 26,80 + 2,96	m2	29,760	
		Świetlica + Kuchnia 63,61	m2	63,610	
		Korytarz 38,12	m2	38,120	
				RAZEM	395,790
59 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany szare	m2		
		Pokój + Łazienka nr 01 77,21 + 20,27	m2	97,480	
		Pralnia 29,26	m2	29,260	
		Pokój + Łazienka nr 03 82,19 + 18,82	m2	101,010	
		Pokój + Łazienka nr 04 47,87	m2	47,870	
		Pokój + Łazienka nr 05 87,06 + 20,28	m2	107,340	
		Pokój + Łazienka nr 06 77,21	m2	77,210	
		Pokój + Łazienka nr 07 81,98 + 18,81	m2	100,790	
		Pokój + Łazienka nr 08 57,77	m2	57,770	
		Pokój + Łazienka nr 09 84,67 + 16,17	m2	100,840	
		Świetlica + Kuchnia 136,77	m2	136,770	
		Korytarz 137,29	m2	137,290	
		- otwory drzwiowe i okna (w tym lukarny) - poz.39 - 1,25 * 1,5 * 8	m2	-53,000	
		- zabudowa kuchenna - 6,47 * 2,26 - 2 * 0,6 * 2,26	m2	-17,334	
				RAZEM	923,296
60 d.3.3	KNR 2-02 0617-12 analogia	Wykończenie masą akrylową (przy oknach i drzwiach)	m		
		Okna połaciowe w połączeniu okno / sufit we wnęce (2,05 * 2 + 0,65 * 2) * 9 + (1,4 * 2 + 0,65 * 2) * 11	m	93,700	
		Drzwi wejściowe i do sanitariatów (1 + 2 * 2) * 17	m	85,000	
				RAZEM	178,700
61 d.3.3	KNR 2-02 0617-06 analogia	Połączenia trwale plastyczne / Silikony - ściany/podłogi.	m		
		62,74	m	62,740	
				RAZEM	62,740
3.4		PRACE NAPRAWCZE PĘKNIĘCIA, 3 PIĘTRO			
62 d.3.4	KNR AT-27 0105-02 analogia	Naprawa pęknięć w ścianach	m		
		Pokój + Łazienka nr 01 [Rysy na wysokości oświetlenia i kinkietów]			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,81 Pralnia	m	8,810	
		2,79 Pokój + Łazienka nr 03	m	2,790	
		11,83 Pokój [Brak widocznych rys na ścianach] + Łazienka nr 04	m	11,830	
		0 Pokój [Rysy przy wejściu; Rysa nad wejściem do sanitariatu; Rysa na ścianie nad TV; Rysa przy oknie połączonym] + Łazienka nr 05 [Rysy poziome na wysokości kinkietów]	m	0,000	
		15,53 Pokój [Rysa na suficie od słupa do skosu; Kilka rys w łazience] + Łazienka nr 06	m	15,530	
		2,34 Pokój [Rysa nad wejściem pod oświetleniem; Rysa pozioma nad TV oraz ścianie do wejścia do sanitariatu; Rysa na skosie sufitowym; Rysy na ścianach kolankowych] + Łazienka nr 07	m	2,340	
		13,45 [Widoczne rysy przy kinkiecie oraz ścianie vis a vis wejścia]	m	13,450	
		8,64 Pokój [Widoczne rysy przy wejściu do sanitariatu; Rysa pozioma nad TV na ścianie korytarzowej; Ściana działowa między obrazem, a kinkietem] + Łazienka nr 08	m	8,640	
		14,92 Pokój [Rysa pozioma na ścianie nad TV; Rysa pozioma na ścianie korytarza przy i wokół wejścia od ściany] + Łazienka nr 09	m	14,920	
		Świetlica [Rysy na ścianach kolankowych; Rysy na podciągach; Rysy pionowe i poziome na ścianach działowych] + Kuchnia [Rysy poziome i pionowe na ścianach]	m	33,580	
		33,58			
63 d.3.4	KNR BC-02 0301-08 analogia	Wklejenie fizeliny na spękaną łączenia płyt	m	RAZEM	111,890
		poz.62	m	111,890	
				RAZEM	111,890
64 d.3.4	KNR K-01 0110-01 analogia	Szpachlowanie powierzchni na ścianach szpachlą spoinującą wzmacnianą włóknami	m		
		poz.63	m	111,890	
				RAZEM	111,890
65 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" / "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m		
		poz.64	m	111,890	
				RAZEM	111,890
3.5		PRACE MONTAŻOWE, 3 PIĘTRO		RAZEM	111,890
66 d.3.5	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, kinkiety	szt.		
		poz.38	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
67 d.3.5	KNR 8 0217 -07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm	kpl		
		poz.42	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.3.5	KNR 4-02 0224-03 kalk. własna	Montaż sedesu z tworzywa	szt.		
		poz.41	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000